

OPIS DEL ZA NUJNA OBNOVITVENA DELA NA GRADU PODČETRTEK



Na gradu Podčetrtek bomo pričeli z obnovo, katera bo obrnila trend propadanja v času neodgovornega lastništva. Sanacijo bomo vodili v smeri preprečevanja nadaljnjega propadanja in sanacijo poškodb po potresih v naslednjih sklopih:

1. sklop: z izvedba površinskega odvodnjavanja
2. sklop: Delna sanacija grajskega dvorišča. Po čiščenju bomo na osrednjem dvorišču sanirali obstoječo, meteorno kanalizacijo in s tem hidrološko sanirali osrednji del gradu.
3. sklop: Sanacija ostrešja s kupolo ure. Je najpomembnejši poseg na preprečevanju nadaljnjega propadanja in zajema, postavitve delovnih odrov, razkrivanja strehe, zamenjavo dotrajanih delov ostrešja enakih dimenzij. S tem izvedemo dokončno sanacijo stika strehe in fasade, da ob kasnejši sanaciji fasade ne bo potrebno demontirati žlebov. Strešno kritino bomo odstranili, ostrešje novo poletvali in pokrili. Še ohranjene dele stolpov bomo prekrili. Montirali bomo nove kleparske izdelke, snegobrane in strelovodno instalacijo. Na kupoli ure je nujno sanirati dele lesenega ostrešja, pokriti samo kupolo, katera je ostala brez pločevinaste kritine. S predvidenimi sanacijami bo streha sanirana in propadanje kulturnega spomenika bo v največji meri zaustavljeno.
4. sklop: Razgledna terasa. Po sanaciji strehe je potrebno sanirati še teraso katera je bila v 90 tih letih prejšnjega stoletja zasilno pokrita, vendar je ta začasna rešitev že razpadla. Po posvetovanju s stroko je potrebno začasno prekritje odstraniti, pohodno površino pa preplastiti z plastjo vodo nepropustnega betonskega tlaka z dodatki za zaščito proti vodi in zmrzali . Zaščitni sloj bo preprečil propadanje spodnjih dveh etaž in dopuščala možnost nadgradnje finalnega tlaka po smernicah kulturno varstvene stroke.

